



# CRESS PR

Conselho Regional de Serviço Social - 11ª Região

**Reforma Sala do CRESSPR**  
**SECCIONAL DE LONDRINA**  
**End. Edifício São Paulo Tower**  
**Sala 1001 – Londrina – PR.**

## **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA**

ITEM	SERVIÇO	QUANT	D
<b>1</b>	<b>Serviços preliminares</b>		
<b>1.1</b>	<b>Canteiro de Obras</b>		
1.1.1	Ligações Provisórias (Água, Luz, etc)	1,00	vb
1.1.2	Deslocamento e Aluguel de Equipamentos	1,00	vb
<b>1.2</b>	<b>Demolição de paredes</b>		
1.2.1	Retirada de portas	4,00	un
1.2.2	Demolição de paredes em drywall	52,80	m <sup>2</sup>
1.2.3	Demolição de parede em alvenaria	4,48	m <sup>2</sup>
<b>1.3</b>	<b>Demolição de piso antigo</b>		
1.3.1	Demolição e retirada de piso cerâmico	62,98	m <sup>2</sup>
1.3.2	Demolição e retirada de rodapé cerâmico	70,73	ml
1.3.3	Demolição e retirada de azulejos	37,24	m <sup>2</sup>
<b>1.4</b>	<b>Retiradas de Louças-Metals</b>		
1.4.1	Retirada de louças dos banheiros	5,00	pçs
1.4.2	Retirada de metais dos banheiros	8,00	pts
<b>1.5</b>	<b>Retirada de Luminárias</b>		
1.5.1	Retirada de luminárias para reinstalação	11,00	pts
<b>2</b>	<b>Revestimento de Paredes</b>		
<b>2.1</b>	<b>Parede em gesso acartonado (Drywall)</b>		
2.1.1	Execução de paredes divisória em gesso acartonado 9,5cm de espessura;	40,00	m <sup>2</sup>
2.1.2	Instalação de lã de vidro entre placas de gesso acionado para isolamento acústico;	40,00	m <sup>2</sup>
<b>2.2</b>	<b>Forros de Gesso</b>		

**ENDEREÇO:** Rua Monsenhor Celso, 154 - 13º andar - Centro - Curitiba - PR - CEP- 80010-913

**FONE/FAX:** (41) 3232-4725 **Site:** [www.cresspr.org.br](http://www.cresspr.org.br) **E-mails: Contato:** [contato@cresspr.org.br](mailto:contato@cresspr.org.br) **Financeiro:** [financeiro@cresspr.org.br](mailto:financeiro@cresspr.org.br) **Cadastro:** [cadastro@cresspr.org.br](mailto:cadastro@cresspr.org.br) **Fiscalização:** [fiscalizacao@cresspr.org.br](mailto:fiscalizacao@cresspr.org.br) **Seccional de Londrina:** [dscess11@sercomtel.com.br](mailto:dscess11@sercomtel.com.br)



2.2.1	Reparo em forros de gesso devido a mudanças no layout da iluminação;	65,93	m <sup>2</sup>
<b>2.3</b>	<b>Pintura de paredes e forros</b>		
2.2.1	Massa corrida e pintura com tinta latex acrílica Branca Suvinil em forros;	65,93	m <sup>2</sup>
2.2.2	Massa corrida e pintura com tinta latex acrílica fosca na cor verde menta Suvinil em paredes;	182,10	m <sup>2</sup>
<b>3</b>	<b>Esquadrias</b>		
<b>3.1</b>	<b>Portas de Madeira e pintura cor branca</b>		
3.1.1	Porta de correr com 80cm com batentes, guarnições e acessórios com pintura cor branca	2,00	un
3.1.2	Porta de abrir com 80cm com batentes, guarnições e acessórios com pintura cor branca	3,00	un
3.1.3	Porta de abrir com 60cm com batentes, guarnições e acessórios com pintura cor branca	1,00	un
<b>3.2</b>	<b>Portas de Vidro Temperado</b>		
3.2.1	Porta de abrir 90cm - vidro 10mm	1,00	un
3.2.2	Porta de abrir 70cm - vidro 10mm	1,00	un
<b>4</b>	<b>Instalações Elétricas/Telefonia/Internet</b>		
4.1	Instalação de tomadas	44,00	pt
4.2	Instalação de interruptores	8,00	pt
4.3	Reestruturação de quadro de disjuntores	1,00	
4.4	Instalação de luminárias existentes no novo layout	8,00	pt
4.5	Instalação de pontos de antena	2,00	pt
4.6	Instalação de pontos de internet	4,00	pt
4.7	Instalação de ponto de telefone	4,00	pt
<b>5</b>	<b>Serviços Cívicos</b>		
5.1	Fechamento de porta da copa existente;	1,00	
5.2	Re-enquadro de paredes e porta do banheiro novo	1,00	
5.3	Instalação de piso porcelanato	65,93	m <sup>2</sup>
5.4	Instalação de rodapé em porcelanato;	59,82	ml
5.5	Instalação de revestimento de paredes banheiro e cozinha;	35,91	m <sup>2</sup>
<b>6</b>	<b>Instalações Hidráulicas</b>		
6.1	Instalação de tubulação de água para chuveiro no banheiro	1,00	



# CRESS PR

Conselho Regional de Serviço Social - 11ª Região

6.2	Instalação de rede de esgoto para ralo do chuveiro	1,00
	Reparo e pintura no forro de gesso do escritório do andar de baixo	
6.3		1,00
	Fornecimento e Instalação de duas (02) pias com bancadas em granito siena	
6.4		1,00
6.5	Instalação de torneiras e sifões	1,00
	Instalação de acessórios para cadeirantes	
6.6	Instalação de louças	1,00
<b>7</b>	<b>Serviços Complementares</b>	
7.1	Limpeza permanente da obra	1,00
7.2	Retirada de material e equipamentos	1,00
7.3	Retirada de entulho em caçambas	1,00
7.4	Limpeza final da obra	1,00

## TOTAL ORÇAMENTO

### Condições de execução:

**Acompanhamento de responsável técnico de Engenheiro da empresa Contratada**

**Fornecimento de ART'S imprescindíveis à realização da obra e de responsabilidade da empresa Contratada e apresentação à Contratante e ao Síndico do Condomínio**

**Supervisão da realização das etapas da obra com base no projeto de execução pelo Arquiteto da Contratante**

### Condições de Pagamento:

Parcelado mediante a conclusão das etapas e medições quinzenais conforme estabelecido no edital de licitação.

### Prazo de Execução:

30 dias



# CRESS PR

Conselho Regional de Serviço Social - 11ª Região

---